Прокладка кабеля 19"

Кабельные гребенки

Для структурированной прокладки кабеля кабельные гребенки могут монтироваться в различных местах шкафа.
Отдельные камеры В x Г: 34 x 80 мм

Материал:
– Несущий элемент: листовая сталь
– Кабельные гребенки, соединительные элементы: пластик

Цвет:
– RAL 9005

Комплект поставки:
– Кабельные гребенки
– Соединительные гребенки

19" крепление
Для горизонтальной прокладки кабеля внутри шкафа.
Благодаря открытым крепежным отверстиям их можно установить и в укомплектованный шкаф. Достаточно вставить их в 19" перфорацию и закрепить имеющимися крепежными винтами от установленного оборудования.

U	Количество соединительных элементов	Кол-во	**Арт. №**
4	2 шт.	4 шт.	**7111.224**
1	5 шт.	10 шт.	**7111.214**

Универсальное крепление для разностороннего применения
Для вертикальной и горизонтальной прокладки кабеля в шкафах и корпусах.

U	Количество соединительных элементов	Кол-во	**Арт. №**
4	2 шт.	4 шт.	**7111.222**
1	5 шт.	10 шт.	**7111.212**

Соединительный элемент
Для соединения отдельных кабельных гребенок в единую систему (входят в комплект поставки).

Кабельный канал

для TS IT, TE

- Высокая плотность монтажа целенаправленной прокладке кабеля в каждый U
- Кожух канала на шарнирах с обеих сторон съемный
- Соединение задняя стенка к задней стенке
- Простой и быстрый монтаж без инструментов благодаря быстродействующему креплению на переднем и заднем 19" монтажном профиле TS IT
- Опционально также на винтах

Материал:
– Листовая сталь
– Пластик UL 94-V0

Цвет:
– RAL 9005

Комплект поставки:
– 2 крышки
– 4 кабельных держателя для излишков кабеля
– Вкл. крепежный материал

Для ширины шкафа мм	Для высоты шкафа мм	U	Кол-во	**Арт. №**
800	2000	36	1 шт.	**5502.105**
800	2200	42	1 шт.	**5502.145**