Прокладка кабеля 19"



Панель для прокладки кабеля, 2 U

Для прокладки оптоволоконного и медного кабеля. Отходящие от патч-панели кабели прокладываются через вырезы в поддоны и могут отводиться в сторону. Скругленные отверстия предохраняют изоляцию кабеля от повреждения.

Ширина: 482,6 мм (19")
Глубина: 86,5 мм

Материал:
– Листовая сталь

Поверхность:
– Окрашенная

Цвет:
– RAL 7035

U	Кол-во	**Арт. №**
2	1 шт.	**7269.135**



Кабельный распределительный канал, горизонтальный

482,6 мм (19")

Канал позволяет быструю, скрытую прокладку кабеля, это также относится к большому количеству кабелей прокладываемым к компонентам на 19" монтажной плоскости. Большие вырезы обеспечивают удобную прокладку кабелей без загибов к компонентам сверху и снизу. Для простоты использования всю переднюю фальш-панель можно удалить с помощью быстрых замков. После размещения кабелей они удерживаются фиксаторами-"липучками", а канал снова можно закрыть.

Глубина: 87,8 мм

Материал:
– Листовая сталь

Поверхность:
– Окрашенная

Цвет:
– RAL 7035

Комплект поставки:
– Вкл. 5 фиксаторов-"липучек"

U	Кол-во	**Арт. №**
2	1 шт.	**7158.100**

Кабельный поддон, 2 U

Для боковой прокладки и распределения оптоволоконного и медного кабеля. Таким образом кабели, введенные через верхнюю часть стойки, можно проложить по боковой стороне профильных шин.

Ширина: 482,6 мм (19")
Глубина: 85 мм

Материал:
– Листовая сталь

Поверхность:
– Окрашенная

Цвет:
– RAL 7035

U	Кол-во	**Арт. №**
2	1 шт.	**7269.235**